


Ława fundamentowa 01P-F11

szt. 1
L_{całk.}=51,41m

skala: 1:25



*PODANA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW NR1
JEST ŁĄCZNĄ DŁUGOŚCIĄ
UWZGLĘDNIAJĄCĄ
ZAKOTWIENIA I ZAKŁADY.

UWAGI :

- JEDNOSTKI WYMIARÓW [cm], RZĘDNYCH [m].
- BEZPOŚREDNIO POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm.
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSYPKĄ PIASKOWO - ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ (WARSTWAMI) DO MIN. $I_s \geq 0,97$.
- RYСУNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.
- NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
- WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOSZĄ 15 Ø.
- WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW DLA Ø<20mm WYNOSZĄ MIN. 4Ø.
- DŁUGOŚĆ PRĘTÓW ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE.
- OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ : 50 mm.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM INNYCH ELEMENTÓW POŁĄCZONYCH.
- W KOMINKU ZAKOTWIĆ ELEMENTY KOTWIĄCE SŁUP PREFABRYKOWANY I PODWALINY

KRESKOWANIE :

ELEMENTY ŻELBETOWE

BETON: C25/30

Klasa ekspozycji XC 2

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)

otulina zbrojenia 5 cm

± 0.00= 97.15 m n.p.m

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	Miejscowość: Mogilno, ul. Marli Konopnickiej, obręb: Mogilno, dział. nr ewid. 28/5, jedn. ewid.: 0409_3_5		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Gawin	POM/0375/PWBKb/16 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. konstrukcyjno-budowlana	2024/03
treść rysunku:			SKALA
Ława fundamentowa 01P-F11			1:25
			NR RYS.
branża: KONSTRUKCJA		studium: PROJEKT WYKONAWCZY	KW-1.5
uwagi:			
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.			