

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka trzech budynków administracyjnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Wieniecka 38, dz.nr 4/3, 4/12, 87-800 Włocławek
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA
ADRES INWESTORA : ul. Wieniecka 38, 87-800 Włocławek
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	651,23	m ²	651,230	
				RAZEM	651,230
2	KNR 4-04	Burzenie stropodachu żelbetowego o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0603-02 analogia	195,37	m ³	195,370	
				RAZEM	195,370
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -drzwi	szt.		
d.1	0354-04	58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okna	szt.		
d.1	0354-03	32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1	0302-01	30,05	m ³	30,050	
				RAZEM	30,050
8	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - ściany obwodowe	m ³		
d.1	0101-06	120,22	m ³	120,220	
				RAZEM	120,220
9	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu-ścianki działowe	m ³		
d.1	0101-06	19,87	m ³	19,870	
				RAZEM	19,870
10	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany obwodowe	m ³		
d.1	0102-05	365,78	m ³	365,780	
				RAZEM	365,780
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany działowe	m ³		
d.1	0102-05	129,20	m ³	129,200	
				RAZEM	129,200
12	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-stropy+ klatki schodowe +winda+schody zewnętrzne	m ³		
d.1	0212-06	414,96	m ³	414,960	
				RAZEM	414,960
13	KNR-W 4-01	Wykucie z muru nadproży prefabrykowanych - analogia	m		
d.1	0353-01	273,90	m	273,900	
				RAZEM	273,900
14	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	22,4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
16	kalkulacja	Kruszenie mechaniczne gruzu z rozbiórki	m		
d.1	własna	1285,63	m	1 285,630	
				RAZEM	1 285,630
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1285,63	m ³	1 285,630	
				RAZEM	1 285,630
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 15			
		1285,63	m ³	1 285,630	
				RAZEM	1 285,630
19	KNR 4-01	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		591,68	m ³	591,680	
				RAZEM	591,680
20	KNR 4-01	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 15			
		591,68	m ³	591,680	
				RAZEM	591,680
21	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.1	0230-01	do 10 m w gruncie kat. I-III			
		591,68	m ³	591,680	
				RAZEM	591,680
22	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III			
		394,45	m ²	394,450	
				RAZEM	394,450
23	kalkulacja	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t		
d.1	własna				
		9	t	9,000	
				RAZEM	9,000
24	kalkulacja in-	Składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	dywidualna				
		1285,63	m ³	1 285,630	
				RAZEM	1 285,630