


Słup C_08
wyknać: 1szt.



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]
					SZTUK	POZ	RAZEM			
C_08	1	BL 20x220	220	S235J0	1	1	1	0.22	7.60	0.11
	2	□ 140x140x6	2466	S235J0	1	1	1	2.47	61.40	1.34
	3	BL 12x100	160	S235J0	3	1	3	0.48	4.52	0.11
OGÓŁEM									73.52	1.56

UWAGI :

- JEDNOSTKI WYMIARÓW [mm], RZĘDNYCH [m].
- OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE - PATRZ OPIS TECHNICZNY.
- STAŁ KONSTRUKCYJNA S235.
- RYSEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP LUB PACHWINOWE DWUSTRONNE O GRUBOŚCI 0.7 x t (t - GRUBOŚĆ CIĘSZEJ Z ŁĄCZONYCH BLACH/PROFILI).
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.



PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PROJEKTOR-NIAPI

mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 606 586 424
e-mail: projektornia@gmail.com

mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 606 586 424
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

lokalizacja: dział. nr geod. 1738, ark. 32 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obręb: 0001 Mogilno, KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek

inwestor:

NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
mgr inż. Grzegorz Kamyszek	WKP/0005/P00K/21 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	2024/07
mgr inż. Marek Hądzelek	53/P/99 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	2024/07

treść rysunku:

Słup C_08

SKALA: 1:20

NR RYS. K-22

branża: KONSTRUKCJA	studium: PROJEKT TECHNICZNY
---------------------	-----------------------------

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.