










SKALA 1 : 50

1,43°-2,5%




- | | |
|---|---|
|  | Pustaki gazobeton grub. 24cm na zap. cem. -wap. |
|  | Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap. |
|  | Żelbet |
|  | Bloczki betonowe na zap. cementowej |
|  | Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym |
|  | Płyta warstwowa PIR w układzie poziomym |
|  | Izolacja termiczna - styropian |
|  | Transfer powietrza (kratka transferowa w drzwiach) |

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami.
2. Wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe w metrach.
3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w świetle muru stanu surowego.
4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar ościeżnicy w świetle przejścia.
5. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
6. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych według projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
7. Rozmieszczenie instalacji i szczegóły rozwiązań branżowych według części branżowych.
8. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
9. Wszystkie stosowane materiały budowlane, muszą posiadać atest sanitarно- higieniczny, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem.
10. Przed laniem elementów betonowych należy skoordynować między wykonawcami poszczególnych instalacji oraz producentami wykonanie przepustów instalacyjnych.
11. Wszystkie przejścia przez dach należy uszczelniać szczególnie starannie zgodnie z rozwiązaniami systemowymi i wytycznymi producenta systemu.
12. Bez względu należy zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej na całym budynku.
13. Wszystkie elementy ścian łącznie z obróbkami blacharskimi otworów okiennych i drzwiowych, termoz izolację wykonawć według wytycznych producentów systemu.
14. Należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji ścian działowych oraz odpowiednie stelaże w miejscach mocowania elementów wyposażenia technicznego i armatury

Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej opracowania stanowią integralną jego część.
Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym a pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (zarówno na rysunkach jak i w części opisowej) stanowią własność intelektualną firmy "PROJEKTOR-NIA.PL" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> PROJEKTOWA ARCHITEKTURA PROJEKTOWA NAPIĘ WŁOKŁOK <small>PROJEKTOWA</small> </div>		ARCHITEKTURY PROJEKTOWA NAPIĘ <small>PROJEKTOWA</small>		<small>mgr inż. arch. Robert Janowski tel. 602 84 24 24 e-mail: projektowa.napie@gmail.com</small>	
obiekt: PROJEKT ARCHITEKTOWNICZO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOSBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ-SOCJALNO-WARZĄSTWOTĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ					
lokalizacja: Miejscowość: MOGIŁNO, jedn. ewid. 04.0909.3 Mogilno, obręb: 042 Sierzawy, dział. nr geod. 28/5, ark. 1					
inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek					
NAZWISKO		UPR.BUD.		PODPIS I DATA	
mgr inż. arch. Robert Janowski		WP-01A/OKKJ.Jeb/23/008 uzupełnienie do projektu/wniosek bez ograniczeń o specjalistycznej architekturze		2024/06	
SPRAWOZIŁ:		76/WPKOKJ.Jeb/2011 uzupełnienie do projektu/wniosek bez ograniczeń o specjalistycznej architekturze		2024/06	
treść rysunku:				SKALA	
<h1>Przekrój C-C</h1>				<h1>1:50</h1>	
brzozta:		studium:		NR RYS.	
ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		<h1>A-5</h1>	
uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodne z oznaczeniem i bez zgody autorów jest ściśle zabronione.					