

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**  
**„Budowa oświetlenia zewnętrznego we Włocławku”**  
Znak postępowania: KPTS-Z-32/RB/OW-4/1/25/186

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej.

### **Pytanie nr 1:**

Brak schematu ideowego zasilania oświetlenia zewnętrznego.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że schemat zasilania oświetlenia zewnętrznego określa rysunek zawarty w Dokumentacji projektowej, w folderze pn. „1. Projekt Techniczny – Instalacje elektryczne”, plik o nazwie: „PT IE\_PZT\_19.12.2023 20250702-IE01 PZT”.

### **Pytanie nr 2:**

Czy rozdzielnia zewnętrzna Rzew zasilania obwodów zewnętrznych wchodzi w zakres robót.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że rozdzielnia Rzew zasilania obwodów zewnętrznych nie wchodzi w zakres robót przedmiotowego zamówienia.

### **Pytanie nr 3:**

Podanie parametrów technicznych projektowanych słupów oświetleniowych oraz wysięgników.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Słup oświetleniowy może być aluminiowy lub stalowy/ocynkowany. Wysokość słupa - 10m i 14m + wysięgnik. Słup musi być wyposażony w dedykowany prefabrykowany fundament żelbetowy. W przypadku słupów z podwójnymi lub większą ilością lamp, należy stosować odpowiednie wysięgniki - maksymalnie 4 ramiona.

Zamawiający informuje, że Projekt Techniczny i Przedmiar robót zostaną uzupełnione o przykładowe słupy i wysięgniki oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wyżej wymienione dokumenty po zmianach będą nosiły odpowiednio następujące nazwy:

- 1/ „1. Projekt Techniczny – instalacje elektryczne – obowiązujący”,
- 2/ „2. Przedmiar robót – obowiązujący”.

### **Pytanie nr 4:**

Przedmiar nie zawiera kopania rowów kablowych oraz ich zasypania - czy należy uwzględnić w ofercie?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić kopanie rowów kablowych i ich zasypanie.

### **Pytanie nr 5:**

Wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy przedmiarem robót a projektem PZT:

- a) słupy ośw. 10m przedmiar - 14 szt. w PZT - 21 szt.
- b) wysięgniki pojedyncze przedmiar - 21 szt. w PZT - 5 szt.
- c) wysięgniki podwójne przedmiar - 10 szt. w PZT - 12 szt.
- d) oprawy oświetleniowe Z1 przedmiar - 14 szt. w PZT - 21szt.
- e) oprawy oświetleniowe Z2 przedmiar - 35 szt. w PZT - 37szt.
- f) montaż przewodów do opraw w słupy 10m przedmiar 31 kpl. w PZT - 21 kpl.
- g) montaż przewodów do opraw w słupy 14m przedmiar 35 kpl. w PZT - 37 kpl.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

- a) 14 szt. słupów 10m,
- b) 19 szt. wysięgników pojedynczych,
- c) 12 szt. wysięgników podwójnych,
- d) 14 szt. opraw oświetleniowych Z1,
- e) 37 szt. opraw oświetleniowych Z2,
- f) montaż 14 kpl. przewodów do opraw w słupy 10m,
- g) montaż 37 kpl. przewodów do opraw w słupy 14m.

Dokumentacja projektowa zostanie skorygowana w zakresie ww. ilości i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Przedstawiona odpowiedź staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 21.07.2025r.