

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - ławy	m ³		
		50,28	m ³	50,280	
				RAZEM	50,280
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm- ściany fundamentowe	m ³		
		75,42	m ³	75,420	
				RAZEM	75,420
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
4	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie ścian murowanych za pomocą ciągnika i liny - ściany i kominy	m ³		
		161,68	m ³	161,680	
				RAZEM	161,680
5	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		875	m ²	875,000	
				RAZEM	875,000
6	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, zeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
		192,50	m ³	192,500	
				RAZEM	192,500
7	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie obudowy i pokrycia dachowego wiaty z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
8	KNR 4-04 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 280-320 mm	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
9	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych - odłączenie instalacji elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-01 0230-03	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³		
		125,7	m ³	125,700	
				RAZEM	125,700
11	KNR 4-01 0108-07	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - zasypanie wykopu	m ³		
		125,7	m ³	125,700	
				RAZEM	125,700
12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		479,88	m ³	479,880	
				RAZEM	479,880
13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	479,880	
		479,88		RAZEM	479,880
14	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		22,4	m ³	22,400	
				RAZEM	22,400
15	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	22,400	
		22,4		RAZEM	22,400
16	KNR 4-04 1107-03	Transport płyt azbestowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km wraz z utylizacją	t		
		4,5	t	4,500	
				RAZEM	4,500
17	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		Krotność = 10	t	4,500	
		4,5		RAZEM	4,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - ławy	m ³	50,280		
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - ściany fundamentowe	m ³	75,420		
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	62,000		
4	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie ścian murowanych za pomocą ciągnika i liny - ściany i kominy	m ³	161,680		
5	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	875,000		
6	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³	192,500		
7	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie obudowy i pokrycia dachowego wiaty z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	162,000		
8	KNR 4-04 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 280-320 mm	szt.	21,000		
9	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych - odłączenie instalacji elektrycznej	szt.	2,000		
10	KNR 2-01 0230-03	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³	125,700		
11	KNR 4-01 0108-07	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - zasypianie wykopu	m ³	125,700		
12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	479,880		
13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	479,880		
14	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	22,400		
15	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	22,400		
16	KNR 4-04 1107-03	Transport płyt azbestowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km wraz z utylizacją	t	4,500		
17	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	4,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: