

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - ławy, stopy, słupy	m ³		
		57,7	m ³	57,700	
				RAZEM	57,700
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm- ściany fundamentowe, kanały	m ³		
		167,86	m ³	167,860	
				RAZEM	167,860
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
4	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie ścian murowanych za pomocą ciągnika i liny - ściany i kominy	m ³		
		189,15	m ³	189,150	
				RAZEM	189,150
5	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		1189,22	m ²	1 189,220	
				RAZEM	1 189,220
6	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, zeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
		285,41	m ³	285,410	
				RAZEM	285,410
7	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych	m ²		
		15,68	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
8	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych - odłączenie instalacji elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-01 0230-03	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³		
		435,7	m ³	435,700	
				RAZEM	435,700
10	KNR 4-01 0108-07	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - zasypanie wykopu	m ³		
		435,7	m ³	435,700	
				RAZEM	435,700
11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		754,52	m ³	754,520	
				RAZEM	754,520
12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		754,52	m ³	754,520	
				RAZEM	754,520
13	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		5,92	m ³	5,920	
				RAZEM	5,920
14	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stali z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		5,92	m ³	5,920	
				RAZEM	5,920